

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ทั้หลังท่อ บ้านท่าเตือ หมู่ ๑๒ บริเวณข้างโรงงานกรอบรูป โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๐๓.๐๐ เมตร และ ตามแบบแปลนเทศบาล

สถานที่ สาย/ซอย บ้านท่าเตือ หมู่ ๑๒ บริเวณข้างโรงงานกรอบรูป
 ราคาน้ำมันโซล่าปัม ปตท. 25.64 บ./ลิตร ณ. อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม.	82.82	74.25	6,149.39	1.3607	101.03	8,367.30
2	งานตัดผิวจราจรเดิมด้วยเครื่องจักรกล	ม.	101.00	35.55	3,590.55	1.3607	48.37	4,885.37
3	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert)	ม.	90.00	1,083.63	97,526.70	1.3607	1,474.50	132,705.00
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	71.82	383.51	27,543.69	1.3607	521.84	37,478.55
5	R.C. Manhole " For R.C.P. Ø 0.40 m."	ชุด	10.00	5,573.80	55,738.00	1.3607	7,584.27	75,842.70
6	งานวางท่อ PVC.Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	3.00	174.86	524.58	1.3607	237.93	713.79
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
			-	-	-	-	-	-

รวม 260,992.71
 คิดเป็นเงินเพียง 260,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 192,072.91
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + (③ + ①x④ + ②x⑤) = -
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④x⑥ = -
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤x⑥ = -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ (นายธัชชนะ โตวิยานนท์) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ (นายรัชพล ยินดีสุข) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ (นายประเสริฐ ศรีไชยมูล) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ (นายพัทธพร ศรีสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ (นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ