

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.		
สถานที่ สาย/ซอย	ถนนวงแหวนด้านทิศเหนือหมู่บ้าน บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๑๓ ตำบลพิชัย		แบบเลขที่ ช.16 /2563
	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๑๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่รวมบ่อพักเดิมไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม		
ราคาน้ำมันโซล่าปั้ม ปตท.	22.74	บ/ลิตร ณ. อำเภอ	เมืองลำปาง
ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
			วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานตัดดินพื้นทางเดิม (Earth Excavation)	ลบ.ม.	30.00	52.91	1,587.30	1.3607	71.99	2,159.70
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	ลบ.ม.	32.90	424.25	13,957.83	1.3607	577.28	18,992.51
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	658.00	332.95	219,081.10	1.3607	453.05	298,106.90
4	งานไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.30 ม. ถมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	20.00	140.00	2,800.00	1.3607	190.50	3,810.00
5	รอยต่อเนื่องการขยายตัว (Expansion Joint)	ม.	16.00	211.98	3,391.68	1.3607	288.44	4,615.04
6	รอยต่อเนื่องการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	52.00	107.71	5,600.92	1.3607	146.56	7,621.12
7	งานวางท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	50.00	173.69	8,684.50	1.3607	236.34	11,817.00
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
			-	-	-	-	-	-
							รวม	348,122.27
							คิดเป็นเงินเพียง	348,000.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	256,103.33
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + (③ + (① x ④ + ② x ⑤))	=	
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④ x ⑥	=	
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤ x ⑥	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ
(นายอรรษ โควิยานนท์) ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ
(นายประเสริฐ ศรีชัยมูล) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการฯ
(นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ
(นายรัชพล ยินดีสุข) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการฯ
(นายพัทธ์สร ศรีสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน