



ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัย

จำนวน ๓ โครงการ

.....

ด้วยเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จะทำการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านทรายใต้ หมู่ ๘ บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๕๗ ถึงบ้านเลขที่ ๖๒ โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๒.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย ราคากลาง ๑๒๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (แบบ ช. ๓๓/๒๕๕๘) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างราวกันตกสะพาน บ้านทุ่งกู บริเวณหุบข้างสะพาน บ้านทุ่งกู โดยทำการก่อสร้างราวเหล็กกันตกสะพาน จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย ราคากลาง ๙๕,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (แบบ ช. ๓๔/๒๕๕๘) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์สงฆ์ ค.ส.ล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามัคคี หมู่ ๒ โดยทำการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น พื้นที่ประมาณ ๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย ราคากลาง ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (แบบ ช. ๓๕/๒๕๕๘) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกาศสอบราคาครั้งนี้

โครงการที่ ๑ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒ ๙๕,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๓ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลาง ของเทศบาลมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ และในกรณีที่ใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้เสนอราคาสูงกว่าปริมาณงาน และราคากลางของเทศบาลผิดปกติเกินกว่าความเป็นจริงผู้เสนอราคาจะต้องปรับลดให้ถูกต้อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน) ในวงเงินไม่น้อยกว่า

โครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๓ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลพิชัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาข้างครั้งนี้

๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ*

* เฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

กำหนดคุณสมบัติก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบแปลน และรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ซื้อแบบฯและรายการ ได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซอง ณ กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย และวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองลำปาง

สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๓๓-๕๕๓๘ ต่อ ๔๐๑ ราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท

อนึ่ง เทศบาลเมืองพิชัย จะเรียกผู้เสนอราคาให้ มาทำสัญญาก่อนเมื่อเทศบาลเมืองพิชัย เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณและมิงบประมาณเพียงพอเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายบุญส่ง สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านทรายใต้ หมู่ ๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านทรายใต้ หมู่ ๘ บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๕๗ ถึงบ้านเลขที่ ๖๒ โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๒.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน..... ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร. ๔).....

๕.๒ ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕).....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธัชชนะ โตวิทยานนท์

๖.๒ นายประเสริฐ ศรีไชยมูล

๖.๓ นายรัชพล ยินดีสุข

๖.๔ นายพัชรกร ศรีสวัสดิ์



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองพิชัย		
ประเภท	งานอาคาร		
โครงการ	ก่อสร้างถนน ลูกรังบ้านทรายใต้ หมู่ 8 บริเวณซอยบ้านเลขที่ 57 ถึง บ้านเลขที่ 62 กว้างประมาณ 2.00-4.00 ม. ยาวประมาณ 102 ม. พื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย		
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณซอยบ้านเลขที่ 57 ถึง บ.เลขที่ 62 หมู่ที่ 8 บ้านทรายใต้ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง งานวิศวกรรม เทศบาลตำบลพิชัย		
ตามแบบ	เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ช 33/2558)		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	93,620.90	1.2726	119,141.96	
	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	-	-	-	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	1,000.00	-	1,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			120,141.96	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			120,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบไปประมาณราคานี้เป็นราคากลางลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายธัชชนะ ไตเวียนนท์)ลงชื่อ กรรมการ
(นายประเสริฐ ศรีไชยมุต)ลงชื่อ กรรมการ
(นายรัชพล ยินดีสูง)ลงชื่อ กรรมการ
(นายพัชสร ศรีสวัสดิ์)ผู้ประมาณการ
(นายพัชสร ศรีสวัสดิ์)นายช่างโยธา 4
ผู้ตรวจสอบ
(นายธัชชนะ ไตเวียนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณซอยบ้านเลขที่ 57 ถึง บ.เลขที่ 62 หมู่ที่ 8 บ้านทรายใต้ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนน ลูกรังบ้านทรายใต้ หมู่ 8 บริเวณซอยบ้านเลขที่ 57 ถึง บ้านเลขที่ 62 กว้างประมาณ 2.00-4.00 ม. ยาวประมาณ 102 ม. พื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ช 33/2558)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานถนน ลูกรัง							
1	งานถนนลูกรัง							
1	งานปรับพื้นที่	250.00	ตร.ม.	-	-	2.00	500.00	500.00
2	งานถมลูกรัง (ลบ.ม. หลวม)	140.00	ลบ.ม.	140.00	19,600.00	-	-	19,600.00
3	ค่าปรับเกลี่ยเรียบลูกรัง	110.00	ลบ.ม.	-	-	30.00	3,300.00	3,300.00
							(1) รวมต้นทุนงานถนนลูกรัง	23,400.00
2	งานท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล.							
1	งานขุดดินวางท่อ	40.00	ลบ.ม.	-	-	90.00	3,600.00	3,600.00
2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์type1)	4.50	ลบ.ม.	1,170.00	5,265.00	390.00	1,755.00	7,020.00
3	ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม.	327.00	817.50	80.00	200.00	1,017.50
4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์type1)	2.50	ลบ.ม.	1,380.00	3,450.00	430.00	1,075.00	4,525.00
5	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. (นอก.ชั้น3)	54.00	ท่อน	445.00	24,030.00	80.00	4,320.00	28,350.00
6	เหล็กกลม Ø 9 มม.(SR24)	22.00	เส้น	106.00	2,332.00	-	-	2,332.00
7	ทรายถม ถมหลังท่อ	9.00	ลบ.ม.	233.00	2,097.00	80.00	720.00	2,817.00
8	แบบพิมพ์	10.00	ตร.ม.	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00
9	ค่าแรงตั้งแบบบ่อพัก	20.00	ตร.ม.	-	-	120.00	2,400.00	2,400.00



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณซอยบ้านเลขที่ 57 ถึง บ.เลขที่ 62 หมู่ที่ 8 บ้านทรายใต้ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนน ลูกรังบ้านทรายใต้ หมู่ 8 บริเวณซอยบ้านเลขที่ 57 ถึง บ้านเลขที่ 62 กว้างประมาณ 2.00-4.00 ม. ยาวประมาณ 102 ม. พื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ช 33/2558)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานถนน ลูกรัง							
1	งานถนนลูกรัง							
1	งานปรับพื้นที่	250.00	ตร.ม.	-	-	2.00	500.00	500.00
2	งานถมลูกรัง (ลบ.ม. หลวม)	140.00	ลบ.ม.	140.00	19,600.00	-	-	19,600.00
3	ค่าปรับเกลี่ยเรียบลูกรัง	110.00	ลบ.ม.	-	-	30.00	3,300.00	3,300.00
							(1) รวมต้นทุนงานถนนลูกรัง	23,400.00
2	งานท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล.							
1	งานขุดดินวางท่อ	40.00	ลบ.ม.	-	-	90.00	3,600.00	3,600.00
2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ type 1)	4.50	ลบ.ม.	1,170.00	5,265.00	390.00	1,755.00	7,020.00
3	ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม.	327.00	817.50	80.00	200.00	1,017.50
4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ type 1)	2.50	ลบ.ม.	1,380.00	3,450.00	430.00	1,075.00	4,525.00
5	ท่อ ค.ส.ล. ϕ 0.40 ม. (นอก.ชั้น 3)	54.00	ท่อน	445.00	24,030.00	80.00	4,320.00	28,350.00
6	เหล็กกลม ϕ 9 มม. (SR24)	22.00	เส้น	106.00	2,332.00	-	-	2,332.00
7	ทรายถม ถมหลังท่อ	9.00	ลบ.ม.	233.00	2,097.00	80.00	720.00	2,817.00
8	แบบพิมพ์	10.00	ตร.ม.	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00
9	ค่าแรงตั้งแบบบ่อพัก	20.00	ตร.ม.	-	-	120.00	2,400.00	2,400.00

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนลูกรัง
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณซอยบ้านเลขที่ 57 ถึง บ.เลขที่ 62 หมู่ที่ 8 บ้านทรายใต้ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนน ลูกรังบ้านทรายใต้ หมู่ 8 บริเวณซอยบ้านเลขที่ 57 ถึง บ้านเลขที่ 62 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ช 33/2558)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานถนน ลูกรัง							
1	งานถนนลูกรัง							
1	งานปรับพื้นที่		ตร.ม.	-	-			
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4		ลบ.ม.	-	-			
3	ค่าปรับเกลี่ยเรียบลูกรัง		ลบ.ม.	-	-			
				(1) รวมต้นทุนงานถนนลูกรัง				
2	งบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
1	งานขุดดินวางท่อ		ลบ.ม.	-	-			
2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ type1)		ลบ.ม.					
3	ทรายหยาบรองพื้น		ลบ.ม.					
4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ type1)		ลบ.ม.					
5	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. (บอ.ชั้น3)		ท่อน					
6	เหล็กกลม Ø 9 มม.(SR24)		เส้น					
7	ทรายถม ถมหลังท่อ		ลบ.ม.					
8	แบบพิมพ์		ตร.ม.					
9	ค่าแรงตั้งแบบบ่อพัก		ตร.ม.	-	-			
10	ค่าแรงผูกเหล็ก-คัดเหล็ก		ตัน	-	-			
11	ฝาบ่อพัก และเหล็กขอบบ่อพัก(ฝาขนาด2*0.44*0.66)		ชุด					
12	ท่อ P.V.C.ขนาด 4 นิ้ว		ท่อน					
13	ปูนทรายคาลรอยต่อท่อ		ลบ.ม.					
				(2) รวมราคาค่าต้นทุนงานบ่อพักและวางท่อ คสล.				
				รวมงานต้นทุน (1)+ (2)				
				ค่าเผคเตอร์ (งานอาคาร)		1.2726		
				ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย ราคา/ป้าย	-	
				ค่าป้ายโครงการ	1	ป้าย ราคา/ป้าย	1,500.00	1,500.00
				รวมค่าก่อสร้าง				
				ขอใช้งบประมาณ				

ตัวอักษร (.....)

ผู้เสนอราคา (.....)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างราวกันตกสะพาน บ้านทุ่งกู่ บริเวณหุบข้างสะพานบ้านทุ่งกู่.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕,๐๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป... ก่อสร้างราวกันตกสะพาน บ้านทุ่งกู่ บริเวณหุบข้างสะพานบ้านทุ่งกู่ โดยทำการก่อสร้างราวเหล็กกันตกสะพาน จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน..... ๙๕,๐๐๐.-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร. ๔).....

๕.๒ ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕).....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายฉันทะ ไตวิยานนท์.....

๖.๒ นายประเสริฐ ศรีไชยมูล.....

๖.๓ นายรัชพล ยินดีสุข.....

๖.๔ นายพัชรกร ศรีสวัสดิ์.....





รายละเอียดการแบ่งปริมาณงานและวงจงบานราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองพิชัย
ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างราวกันตกสะพาน บ้านทุ่งกู่ บริเวณหู่ข้างสะพานบ้านทุ่งกู่ บ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณหู่ข้างสะพานบ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตามแบบ	เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ช 34/2558)

วงจงบานก่อสร้าง

งานอาคาร

ค่าก่อสร้าง 95,000.00 บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	ระยะเวลา	%	จำนวนเงิน	รวมยอด	ผู้ควบคุมงาน
1	งวดที่ 1(งวดเดียว)	45	100.00%	95,000.00	95,000.00	1...นายพัชรกร ศรีสวัสดิ์.....
	- งานรื้อถอนราวเหล็กสะพานเดิม /ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ					
	- งานขยายไหล่ทาง คสล. แล้วเสร็จ					
	- งานติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมป้ายชื่อสะพาน แล้วเสร็จ					
	- งานปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนส่องสว่าง แล้วเสร็จ					
	- งานซ่อมผิวถนน คสล. บริเวณคอสสะพาน แล้วเสร็จ					
	- งานก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด,ทำความสะอาดบริเวณ แล้วเสร็จ					
	ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ					
						ลงชื่อ 
						(นายพัชรกร ศรีสวัสดิ์)
						ผู้แบ่งวงจงบาน
						ลงชื่อ 
						(นายธนะ ไตวิยานนท์)
						ตรวจสอบ
	รวมจำนวนเงินก่อสร้าง	45	100.00%	95,000.00		

งานอาคาร

ใช้สูตร K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ I/Wo + ๐.๑๐ CVCo + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ Sv/So

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานแบบท้ายใบเสนอราคา

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างราวกันตกสะพาน บ้านทุ่งอู่ หมู่ 3
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณข้างสะพานบ้านทุ่งอู่ หมู่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างราวกันตกสะพาน บ้านทุ่งอู่ บริเวณข้างสะพานบ้านทุ่งอู่ บ้านทุ่งอู่ หมู่ 3 จำนวน 1 แห่ง
	ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย

ประมาณการเมื่อวันที่ ตามแบบ เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ข3๑2558)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานขยชอนน ค.ส.ล.							
1.1	งานขุดดินปรับพื้นที่		ลบ.ม	-	-			
1.2	คอนกรีตถนน คสล. 1:2:4(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ type 1)		ลบ.ม					
1.3	เหล็กคานเกรงสำเร็จขนาด 0.20*0.20*4 มม.		คร.ม					
1.4	ทรายหยาบรองพื้น		ลบ.ม					
1.5	แบบหล่อคอนกรีต		ตร.ม					
1.6	คานแรงตั้งแบบถนน		คร.ม	-	-			
1.7	งานลูกรอยล้อถนน		ม.					
(1) รวมต้นทุนงานขยชอนน ค.ส.ล.								
2	งานราวเหล็กกันตก-งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง							
2.1	งานรื้อถอนราวสะพานเหล็กเดิม		งาน	-	-			
2.2	คอนกรีตฐานราก-เสาเข็มมือ 1:2:4(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ type 1)		ลบ.ม					
2.3	คอนกรีตคานรองพื้นฐานราก 1:3:5(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ type 1)		ลบ.ม					
2.4	เหล็กกลม ϕ 6 มม.(SR24)		เส้น					
2.5	เหล็กข้ออ้อย ϕ 12 มม.(SD30)		เส้น					
2.6	ท่อเหล็กอามสังกะสี ϕ 1 1/2" (ถาดน้ำเงิน) ยาว 6.00 ม.		ท่อน					
2.7	ท่อเหล็กอามสังกะสี ϕ 2" (ถาดน้ำเงิน) ยาว 6.00 ม.		ท่อน					
2.8	ท่อเหล็กอามสังกะสี ϕ 3" (ถาดน้ำเงิน) ยาว 6.00 ม.		ท่อน					
2.9	เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. 1" x 1" ยาว 6.00 ม.		ท่อน					
2.10	งานตัด-เชื่อมราวเหล็ก		กก.	-	-			
2.11	แผ่นเหล็กขนาด 0.70 ม. x 1.20 ม. หน้า 2 มม.		แผ่น					
2.12	แผ่นเหล็กขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม. หน้า 6 มม.		แผ่น					
2.13	BOLET + NUT ขนาด ϕ 12 มม.		ตัว					
2.14	สีน้ำมันสรา-ราวเหล็กสะพาน		คร.ม					
2.15	เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง (ยาว 6 เมตร)พร้อมชุดปัก		ต้น					
2.16	โคมไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36วัตต์(ชนิดมีฝาครอบ)พร้อมขา		ชุด					
2.17	งานสกัดซ่อมผิวถนน คสล. บริเวณคอสะพาน		งาน					
2.18	งานเขียนตัวหนังสือป้ายชื่อสะพาน 2 แผ่นป้าย		งาน					
(2) รวมราคาค่าต้นทุนงานราวเหล็กกันตก ไฟฟ้าส่องสว่าง								
รวมงานต้นทุน (1)+(2)								
ค่าผูกเคอร์ออฟ(งานอาคาร)							1.2726	
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ราคาป้าย								
รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินก่อสร้างทั้งสิ้น(บาท)								
ขอเสนอราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(บาท)								

ตัวอักษร (.....)

ผู้เสนอราคา (.....)

ประทับตรา(ถ้ามี)



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างราวกันตกสะพาน บ้านทุ่งถู่ หมู่ 3
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณเข้างสะพานบ้านทุ่งถู่ หมู่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างราวกันตกสะพาน บ้านทุ่งถู่ บริเวณเข้างสะพานบ้านทุ่งถู่ บ้านทุ่งถู่ หมู่ 3 จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ 3A/2558)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
2.10	งานตัด-เชื่อมราวเหล็ก	300.00	กก.	-	-	8.50	2,550.00	2,550.00
2.11	แผ่นเหล็กขนาด 0.70 ม. x 1.20 ม. ทหนา 2 มม.	2.00	แผ่น	525.00	1,050.00	-	-	1,050.00
2.12	แผ่นफलเหล็กขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม. หนา 6 มม.	40.00	แผ่น	50.00	2,000.00	-	-	2,000.00
2.13	BOLT + NUT ขนาด Ø 12 มม.	80.00	ตัว	8.00	640.00	-	-	640.00
2.14	สีน้ำมันเสา-ราวเหล็กสะพาน	20.00	ตร.ม	35.00	700.00	35.00	700.00	1,400.00
2.15	เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง (ยาว 6 เมตร) พร้อมชุดปัก	1.00	ต้น	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
2.16	โคมไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 วัตต์ (ชนิดมีฝาครอบ) พร้อมขา	1.00	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00
2.17	งานสกัดซ่อมผิวถนน คสล. บริเวณคอกสะพาน	1.00	งาน	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00
2.18	งานเขียนตัวหนังสือป้ายชื่อสะพาน 2 แผ่นป้าย	1.00	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00
(2) รวมราคาต้นทุนงานราวเหล็กกันตก-ไฟฟ้าสองช่วง								36,498.00
รวมงานต้นทุน (1)+(2)								74,798.00

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายพัชรกร ศรีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายรัชณะ ไตเวียนนท์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายรัชณะ ไตเวียนนท์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประเสริฐ ศรีไชยมูล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายรัชพล อินดีสุข)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพัชรกร ศรีสวัสดิ์)



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างราวกันตกสะพาน บ้านทุ่งกุ่ม หมู่ 3
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณชุมชนข้างสะพานบ้านทุ่งกุ่ม หมู่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างราวกันตกสะพาน บ้านทุ่งกุ่ม บริเวณชุมชนข้างสะพานบ้านทุ่งกุ่ม บ้านทุ่งกุ่ม หมู่ 3 จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย

ประมาณการเมื่อวันที่ _____ ตามแบบ เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ช 39-2558)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานขยายถนน ค.ส.ล.							
1.1	งานขุดดินปรับพื้นที่	10	ลบ.ม	-	-	60.00	600.00	600.00
1.2	คอนกรีตถนน ค.ส.ล. 1:2:4 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ type 1)	16	ลบ.ม	1,380.00	22,080.00	430.00	6,880.00	28,960.00
1.3	เหล็กตะแกรงสำเร็จขนาด 0.20*0.20*4 มม.	106.00	ตร.ม	28.00	2,968.00	5.00	530.00	3,498.00
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม	327.00	1,962.00	80.00	480.00	2,442.00
1.5	แบบหล่อคอนกรีต	2.00	ตร.ม	135.00	270.00	-	-	270.00
1.6	ค่าแรงค้ำแบบถนน	6.00	ตร.ม	-	-	130.00	780.00	780.00
1.7	งานอุดรอยต่อถนน	70.00	ม.	15.00	1,050.00	10.00	700.00	1,750.00
				(1) รวมต้นทุนงานขยายถนน ค.ส.ล.				38,300.00
2	งานราวเหล็กกันตก-งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง							
2.1	งานรื้อถอนราวสะพานเหล็กเดิม	1.00	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00
2.2	คอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ 1:2:4 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ type 1)	0.20	ลบ.ม	1,380.00	276.00	430.00	86.00	362.00
2.3	คอนกรีตขยายรองพื้นฐานราก 1:3:5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ type 1)	0.05	ลบ.ม	1,170.00	58.50	390.00	19.50	78.00
2.4	เหล็กกลม ϕ 6 มม. (SR24)	1.00	เส้น	50.00	50.00	-	-	50.00
2.5	เหล็กข้ออ้อย ϕ 12 มม. (SD30)	3.00	เส้น	192.00	576.00	-	-	576.00
2.6	ท่อเหล็กออบสังกะสี \varnothing 1 1/2" (ลาดน้ำเงิน) ยาว 6.00 ม.	4.00	ท่อน	747.00	2,988.00	-	-	2,988.00
2.7	ท่อเหล็กออบสังกะสี \varnothing 2" (ลาดน้ำเงิน) ยาว 6.00 ม.	8.00	ท่อน	1,046.00	8,368.00	-	-	8,368.00
2.8	ท่อเหล็กออบสังกะสี \varnothing 3" (ลาดน้ำเงิน) ยาว 6.00 ม.	7.00	ท่อน	1,682.00	11,774.00	-	-	11,774.00
2.9	เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.2 มม. 1" x 1" ยาว 6.00 ม.	2.00	ท่อน	121.00	242.00	-	-	242.00



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองพิชัย
ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างราวกันตกระพาน บ้านทุ่งกู่ บริเวณหุบข้างสะพานบ้านทุ่งกู่ บ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 จำนวน 1 แห่ง
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณหุบข้างสะพานบ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง งานวิศวกรรม เทศบาลเมืองพิชัย
ตามแบบ	เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ 34/2558)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	74,798.00	1.2726	95,187.93	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	-	-	-	
	เงินโอน	-	-	-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	-	-	-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			95,187.93	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			95,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าอี้เหล็กพ่นพ่นบาส			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณราคา 

(นายพิฐสรร ศรีสวัสดิ์)

นายช่างโยธา 4

ผู้ตรวจสอบ 

(นายรัชณะ ไตเวียนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายรัชณะ ไตเวียนนท์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประเสริฐ ศรีไชยมูล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายรัชพล ยืนคิสุข)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิฐสรร ศรีสวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามัคคี หมู่ ๒
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป... ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามัคคี หมู่ ๒ โดย
ทำการก่อสร้างอาคารค.ส.ล. ๑ ชั้น พื้นที่ประมาณ ๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน..... ๔๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร. ๔).....

๕.๒ ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕).....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธัชชะ ไตวิยานนท์.....

๖.๒ นายประเสริฐ ศรีไชยมูล.....

๖.๓ นายรัชพล ยินดีสุข.....

๖.๔ นายพัฐสร ศรีสวัสดิ์.....



รายละเอียดการแบ่งปริมาณงานและงวดงานราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลพิชัย
ประเภท	อาคาร
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลพิชัย
โครงการ	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
สถานที่ดำเนินการ	ม.๒ บ้านสามัคคี
ตามแบบ	เทศบาลตำบลพิชัย (แบบเลขที่เพิ่มเติม ช. 35 /๕๘)

งวดงานก่อสร้าง

อาคาร		ค่าก่อสร้าง 450,000 บาท				ผู้ควบคุมงาน
ลำดับที่	รายละเอียด	ระยะเวลา	%	จำนวนเงิน	รวมยอด	
1	งวดเดียว	120	100.00%	450,000	450,000.00	1.นายรัชพล ยินดีสุข
	- งานโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จ					<div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> ลงชื่อ (นายรัชนะ ไตรวิยาเขต) ตรวจสอบ </div>
	- งานติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ					
	- งานมุงหลังคาแล้วเสร็จ					
	- งานผนังและงานพื้นผิวแล้วเสร็จ					
	- งานสีอาคารแล้วเสร็จ					
	- งานติดตั้งป้ายโครงการ และงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ					
รวมจำนวนเงินก่อสร้าง		120	100.00%		450,000.00	

งานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลพิชัย
ประเภท	อาคาร
โครงการ	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
สถานที่ดำเนินการ	ม.๒ บ้านสามัคคี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง งานวิศวกรรม เทศบาลตำบลพิชัย
ตามแบบ	เทศบาลตำบลพิชัย (แบบเลขที่เพิ่มเติม ช. 35 /๕๘)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	352,808.22	1.2726	448,983.74	
	ป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	-	
	ป้ายโครงการ (1 ป้าย)	1,500.00	-	1,500.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			450,483.74	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			450,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ
 (นายรัชพล ยินดีสุข)
 นายช่างโยธา 6ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายธัชชนะ ไตวิยานนท์)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายประเสริฐ ศรีไชยมูล)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายรัชพล ยินดีสุข)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายพัทธ์สร ศรีสวัสดิ์)



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
สถานที่ดำเนินการ	ม.๒ บ้านสามัคคี
รายละเอียดโครงการ	ทำการก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์

ประมาณการเมื่อวันที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลพิชัย (แบบเลขที่เพิ่มเติม ช. 35 /๕๘)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้างอาคาร							
1.1	งานขุดดินถมดิน	24.33	ลบ.ม.	-	-	80.00	1,946.40	1,946.40
1.2	ทรายถมบดอัด	33.00	ลบ.ม.	233.00	7,689.00	80.00	2,640.00	10,329.00
1.3	คอนกรีต (1 : 3 : 5)	0.93	ลบ.ม.	1,170.00	1,088.10	390.00	362.70	1,450.80
1.4	คอนกรีต (1 : 2 : 4)	27.00	ลบ.ม.	1,380.00	37,260.00	430.00	11,610.00	48,870.00
1.5	แบบหล่อคอนกรีต	21.00	ตร.ม.	135.00	2,835.00	-	-	2,835.00
1.6	ค่าแรงค้ำแบบหล่อคอนกรีต	42.00	ตร.ม.	-	-	130.00	5,460.00	5,460.00
1.7	เหล็ก RB6	137.64	กก.	22.80	3,138.19	-	-	3,138.19
1.8	เหล็ก DB12	870.24	กก.	21.60	18,797.18	-	-	18,797.18
1.9	ค่าแรงตัดเหล็กและตัดเหล็ก	1,007.88	กก.	-	-	3.00	3,023.64	3,023.64
1.10	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	35.00	1,050.00	-	-	1,050.00
1.11	ตระแกรงเหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.#	159.00	ตร.ม.	28.00	4,452.00	5.00	795.00	5,247.00
2	งานผนัง และงานพื้นผิว							
2.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งผนัง	49.00	ตร.ม.	165.00	8,085.00	70.00	3,430.00	11,515.00
2.2	ผนังฉาบปูนเรียบ	112.00	ตร.ม.	60.00	6,720.00	80.00	8,960.00	15,680.00
2.3	ฝ้าไม้สำเร็จรูป(ไม้เทียม)	37.00	ตร.ม.	150.00	5,550.00	60.00	2,220.00	7,770.00
2.4	บัวผนังปูนปั้นสำเร็จรูป	54.00	ม.	100.00	5,400.00	20.00	1,080.00	6,480.00
2.5	พื้นผิวขัดมันลงปูนสีเขียว	170.00	ตร.ม.	50.00	8,500.00	30.00	5,100.00	13,600.00
2.6	จุ่มบันได PVC.	11.00	ม.	45.00	495.00	30.00	330.00	825.00
3	งานหลังคา							
3.1	หลังคาเหล็ก Metal Sheet หนา 0.3 มม.(สีเขียว)	268.00	ตร.ม.	135.00	36,180.00	70.00	18,760.00	54,940.00
3.2	ครอบสันหลังคา Metal Sheet หนา 0.3 มม.(สีเขียว)	19.00	ม.	95.00	1,805.00	50.00	950.00	2,755.00
3.3	ครอบข้างหลังคา Metal Sheet หนา 0.3 มม.(สีเขียว)	29.00	ม.	95.00	2,755.00	50.00	1,450.00	4,205.00
3.4	เหล็ก [100x50x20x2.3 mm.	49.00	ท่อน	627.00	30,723.00	-	-	30,723.00
3.5	เหล็ก □ 100x50x2.3 mm.	3.00	ท่อน	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00
3.6	เหล็ก L40x40x4 mm.	100.00	ท่อน	420.00	42,000.00	-	-	42,000.00
3.7	เหล็ก □ 1"x 2"x1.6 mm.	13.00	ท่อน	318.00	4,134.00	-	-	4,134.00
3.8	เหล็ก RB12 (SAG ROD)	5.00	เส้น	189.00	945.00	24.00	120.00	1,065.00
3.9	เหล็ก Plate 0.2x0.2 ม.หนา 6 มม.	20.00	แผ่น	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00
3.10	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)	36.00	ม.	100.00	3,600.00	69.00	2,484.00	6,084.00
3.11	งานติดตั้งโครงหลังคา	2,300.00	กก.	-	-	8.50	19,550.00	19,550.00
4	งานสีอาคาร (ทารองพื้นและสีจริง รวม 3 ครั้ง)							
4.1	สีกันสนิม+สีน้ำมัน	220.00	ตร.ม.	35.00	7,700.00	35.00	7,700.00	15,400.00
4.2	สีน้ำพลาสติก	149.00	ตร.ม.	30.00	4,470.00	35.00	5,215.00	9,685.00
ต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรง								352,808.22

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายรัชพล ยินดีสุข)
 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายอัษฎนะ ไควยานนท์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบไปประมาณราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายอัษฎนะ ไควยานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายประเสริฐ ศรีไชยมูล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายรัชพล ยินดีสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพัทธสร ศรีสวัสดิ์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
สถานที่ดำเนินการ	ม.๒ บ้านสามัคคี
รายละเอียดโครงการ	ทำการก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ เทศบาลตำบลห้วย (แบบเลขที่ เพิ่มเติม ช. 35 /๕๔)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้างอาคาร							
1.1	งานขุดดินถมคืน		ลบ.ม.					
1.2	ทรายถมบดอัด		ลบ.ม.					
1.3	คอนกรีต (1 : 3 : 5)		ลบ.ม.					
1.4	คอนกรีต (1 : 2 : 4)		ลบ.ม.					
1.5	แบบหล่อคอนกรีต		ตร.ม.					
1.6	ค่าแรงตั้งแบบหล่อคอนกรีต		ตร.ม.					
1.7	เหล็ก RB6		กก.					
1.8	เหล็ก DB12		กก.					
1.9	ค่าแรงตัดเหล็กและตัดเหล็ก		กก.					
1.10	ลวดผูกเหล็ก		กก.					
1.11	ตระแกรงเหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.#		ตร.ม.					
2	งานผนัง และงานพื้นผิว							
2.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน		ตร.ม.					
2.2	ผนังฉาบปูนเรียบ		ตร.ม.					
2.3	ฝ้าไม้สำเร็จรูป(ไม้เทียม)		ตร.ม.					
2.4	บัวผนังปูนปั้นสำเร็จรูป		ม.					
2.5	พื้นผิวขัดมันลงฝุ่นสีเขียว		ตร.ม.					
26	จุ่มบันได PVC.		ม.					
3	งานหลังคา							
3.1	หลังคาเหล็ก Metal Sheet หนา 0.3 มม.(สีเขียว)		ตร.ม.					
3.2	ครอบสันหลังคา Metal Sheet หนา 0.3 มม.(สีเขียว)		ม.					
3.3	ครอบข้างหลังคา Metal Sheet หนา 0.3 มม.(สีเขียว)		ม.					
3.4	เหล็ก [100x50x20x2.3 mm.		ท่อน					
3.5	เหล็ก □ 100x50x2.3 mm.		ท่อน					
3.6	เหล็ก L40x40x4 mm.		ท่อน					
3.7	เหล็ก □ 1"x 2"x1.6 mm.		ท่อน					
3.8	เหล็ก RB12 (SAG ROD)		เส้น					
3.9	เหล็ก Plate 0.2x0.2 ม.หนา 6 มม.		แผ่น					
3.10	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)		ม.					
3.11	งานติดตั้งโครงหลังคา		กก.					
4	งานสีอาคาร (ทาสีผนังและสีจิ้ง รวม 3 ครั้ง)							
4.1	สีกันสนิม+สีน้ำมัน		ตร.ม.					
4.2	สีน้ำพลาสติก		ตร.ม.					
				ต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรง				
				ค่าแพ็คเกจ(งานอาคาร)		1.2726		
				ประชาสัมพันธ์		1 ป้าย ๆ		-
				ค่าป้ายโครงการ		1 ป้าย ๆละ		1,500.00
				รวมค่าก่อสร้าง				1,500.00
				ขอใช้งบประมาณ				

ตัวอักษร.....

ผู้เสนอราคา.....