



ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัย
จำนวน ๒ โครงการ

.....

ด้วยเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จะทำการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในเขตเทศบาลจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างท่อลอดถนนเชื่อมบ่อพักเดิม. บ้านทรายใต้ หมู่ ๘ บริเวณซอย ๓ โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำเชื่อมต่อบ่อพักเดิม พร้อมบ่อพักเล็กด้านข้าง จำนวน ๓ จุดและเทถนนทับหลังท่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (แบบ ช. ๒๖/๒๕๕๘) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถาน บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ โดยทำการก่อสร้างถนนรอบฌาปนสถานและบริเวณสถานที่รอบ ฌาปนสถานเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมทางศาสนาพื้นที่ประมาณ ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย ราคากลาง ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (แบบ ช. ๓๗/๒๕๕๘) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกาศสอบราคาครั้งนี้

โครงการที่ ๑ ๔๐,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลาง ของเทศบาลมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ และในกรณีที่ใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้เสนอราคาสูงกว่าปริมาณงาน และราคากลางของเทศบาลผิดปกติเกินกว่าความเป็นจริงผู้เสนอราคาจะต้องปรับลดให้ถูกต้อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน) ในวงเงินไม่น้อยกว่า

โครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ตำบลพิชัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาข้างครั้งนี้

๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ*

* เฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบแปลน และรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วย ตนเองโดยถือว่าผู้ซื้อแบบฯและรายการ ได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมี อุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นของสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นของ ณ กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย และวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างอำเภอ-เมืองลำปาง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองลำปาง

สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๓๓-๕๕๓๘ ต่อ ๔๐๑ ราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท

อนึ่ง เทศบาลเมืองพิชัย จะเรียกผู้เสนอราคาให้ มาทำสัญญาก่อต่อเมื่อเทศบาลเมืองพิชัย เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณและมิ้งงบประมาณเพียงพอเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายบุญส่ง สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๕.๒๖/๕๘

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างโครงการสร้างท่อลอดถนนเชื่อมต่อบ่อพักเดิม บ้านทรายใต้ หมู่ ๘
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

- โดยสังเขป ก่อสร้างโครงการสร้างท่อลอดถนนเชื่อมต่อบ่อพักเดิม บ้านทรายใต้ หมู่ ๘ โดยทำการ
 ก่อสร้างท่อระบายน้ำเชื่อมต่อบ่อพักเดิมพร้อมบ่อพักเล็กด้านข้างจำนวน ๓ จุด และเทถนนทับหลังท่อ
 ตามแบบแปลนเทศบาล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน..... ๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร. ๔).....

๕.๒ ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕).....

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ... นายฉันทะ ... โตวิยานนท์.....

๖.๒ ... นายประเสริฐ ... ศรีไชยมูล.....

๖.๓ ... นายรัชพล ... ยินดีสุข.....

๖.๔ ... นายพัทธสร ... ศรีสวัสดิ์.....



รายละเอียดการปฏิบัติงานและงวดงานราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองพิชัย
ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างห้องลดถนนเขื่อนบ่อพักเดิม บ้านทรายใต้ หมู่ ๘
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณของ ร หมู่ที่ ๘ บ้านทรายใต้ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง
ตามแบบ	เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ช ๒๒/๒๕๕๘)

งวดงานก่อสร้าง

งานอาคาร

ค่าก่อสร้าง 40,000 บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	ระยะเวลา	%	จำนวนเงิน	รวมยอด	ผู้ควบคุมงาน
1	งวดที่ 1	45	100.00%	40,000		1.....นายรัชพล ยืนดีสุข..... 2..... 3.....
	- งานขุดดิน, ทราวย้าย, เหยียบกรวดเหยียบ และวางท่อ คสล.ศก.0.40 ม.แล้วเสร็จ					ลงชื่อ..... (นายรัชพล ยืนดีสุข) ผู้แบ่งงวดงาน ลงชื่อ..... (นายธีรณะ ไตรวิยานนท์) ตรวจสอบ
	- งานบ่อพักน้ำ คสล. แล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมที่วางท่อพิวซี ชีงบ่อ (ไม่รวมฝาบ่อพัก)					
	- งานทรายถมหลังท่อแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์					
	- งานติดตั้งฝาบ่อพักแล้วเสร็จทั้งหมด					
	- งานแตกถนนกรวดถม ค.ล.ล. ทับหลังท่อ แล้วเสร็จทั้งหมด					
	- งานค่าความสะอาดและติดตั้งป้ายโครงการ					
	- งานก่อสร้างล่วงที่นเหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ					
รวมจำนวนเงินก่อสร้าง		45	100.00%	40,000		

งานที่อำนวยการเข้าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.3\% + 0.20 \text{ H/Mo} + 0.1\% \text{ C/Co} + 0.1\% \text{ M/Mo} + 0.1\% \text{ S/So}$$



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองพิชัย
ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างท่อลอดถนนเชื่อมบ่อพักเดิม บ้านทรายใต้ หมู่ ๘
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณซอย 3 หมู่ที่ ๘ บ้านทรายใต้ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง งานวิศวกรรม เทศบาลตำบลพิชัย
ตามแบบ	เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ข 26/๒๕๕๘)
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวม รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	31,477.85	1.2726	40,058.71	
	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			40,058.71	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			40,000.00	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชัชวาล โตวิยานนท์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายประเสริฐ ศรีไชยมูล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายรัชพล ยินดีสุข)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพัฐธร ศรีสวัสดิ์)

ผู้ประมาณการ

(นายรัชพล ยินดีสุข)

นายช่างโยธา ๖

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัชวาล โตวิยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง




บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนทำท่อส้วมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ
สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ บริเวณซอย 3 หมู่ที่ ๘ บ้านทรายใต้ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างท่อลอดถนนเชื่อมบ่อพักเดิม บ้านทรายใต้ หมู่ ๘


ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ๒๖/๒๕๕๘)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานวางท่อลอด และบ่อพักน้ำ							
1	งานท่อลอด PVC. และบ่อพัก							
1	งานขุดดินวางท่อและขาค้าง	4.50	ลบ.ม.	-	-	120.00	540.00	540.00
2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.03	ลบ.ม.	1,160.00	34.80	390.00	11.70	46.50
3	ทรายหยาบรองพื้น	0.05	ลบ.ม.	327.00	16.35	80.00	4.00	20.35
4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.50	ลบ.ม.	1,380.00	3,450.00	430.00	1,075.00	4,525.00
5	เหล็กกลม ϕ 9 มม.	36.00	เส้น	106.00	3,816.00	-	-	3,816.00
6	แบกซิเมนต์	6.00	ตร.ม.	135.00	810.00	-	-	810.00
7	ค่าแรงตั้งแบบบ่อพัก	12.00	ตร.ม.	-	-	130.00	1,560.00	1,560.00
8	ค่าแรงผูกเหล็ก-ตัดเหล็ก	0.20	ตัน	-	-	3,000.00	600.00	600.00
9	ฝ่บ่อพัก และเหล็กขอมบ่อพัก	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	750.00	4,500.00	16,500.00
10	ท่อ P.V.C.ขนาด 6 นิ้ว	3.00	ท่อน	980.00	2,940.00	40.00	120.00	3,060.00
(2) รวมราคาค่าต้นทุนงานบ่อพักน้ำและวางท่อ PVC.								31,477.85
รวมงานต้นทุน (1)								31,477.85

(ลงชื่อ ) ผู้ประมาณราคา

(นายรัชพล ชินดีสุข)

(ลงชื่อ ) ตรวจสอบ

(นายธวัช ไควยานนท์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายธวัช ไควยานนท์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประเสริฐ ศรีไชยกุล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายรัชพล ชินดีสุข)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพัชร์สุร ศรีสวัสดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถาน บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ ๕.๓๒/๕๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถาน บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ โดยทำการก่อสร้างลานคสล. รอบ ฌาปนสถานและปรับปรุงรอบฌาปนสถานเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมทางศาสนา พื้นที่ประมาณ ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร. ๔)

๕.๒ ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธัชชนะ โตวิยานนท์

๖.๒ นายประเสริฐ ศรีไชยมูล

๖.๓ นายรัชพล ยินดีสุข

๖.๔ นายพัทธ์สรร ศรีสวัสดิ์



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองพิชัย
ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานบ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ก่อสร้างพื้นลาน คสล. หน้า 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 บริเวณฉาบในสถานบ้านม่อนเขาแก้ว
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง งานวิศวกรรม เทศบาลเมืองพิชัย
ตามแบบ	เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ช.71/2558)
ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	195,557.00	1.2726	248,865.84	
	ป้ายโครงการ	1,500.00		1,500.00	(ป้ายเหล็กโครงการ 1 ป้าย)
	เงินโอน			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			250,365.84	
	ขอใช้งบประมาณค่าก่อสร้างเพียง			250,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ
(นายพัชรวร ศรีสวัสดิ์)

นายช่างโยธา 4

ผู้ตรวจสอบ
(นายธัชชะ ไตรวิยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายธัชชะ ไตรวิยานนท์)ลงชื่อ กรรมการ
(นายประเสริฐ ศรีไชยกุล)ลงชื่อ กรรมการ
(นายรัชพล ยินดีสูง)ลงชื่อ กรรมการ
(นายพัชรวร ศรีสวัสดิ์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานบ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3
สถานที่ดำเนินการ	บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 บริเวณภายในสถานบ้านม่อนเขาแก้ว
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างพื้นลาน คสล. หน้า 0.15 เมตร
	ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย

ประมาณการเมื่อ ตามแบบ เทศบาลเมืองพิชัย (แบบเลขที่ ข. 2558)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานลาน คสล.							
1	งานดินขุดปรับเตรียมพื้นที่	40.00	ลบ.ม.	-	-	19.00	760.00	760.00
2	คอนกรีต 1:2:4	83.50	ลบ.ม.	1,380.00	115,230.00	430.00	35,905.00	151,135.00
3	WIRE MESH ϕ 4 mm.#0.20 m.	558.00	ตร.ม.	28.00	15,624.00	5.00	2,790.00	18,414.00
4	ทรายหยาบรองพื้นลาน	33.00	ลบ.ม.	327.00	10,791.00	80.00	2,640.00	13,431.00
5	เหล็กกลม ϕ 15 มม.(SR 24)	8.00	เส้น	312.00	2,496.00	-	-	2,496.00
6	เหล็กกลม ϕ 9 มม.(SR24)	6.00	เส้น	106.00	636.00	-	-	636.00
7	แบบหล่อคอนกรีต	13.00	ตร.ม.	135.00	1,755.00	-	-	1,755.00
8	ค่าแรงตั้งแบบลาน	27.00	ตร.ม.	-	-	130.00	3,510.00	3,510.00
9	งานอุดรอยต่อลาน คสล.	171.00	ม.	15.00	2,565.00	5.00	855.00	3,420.00
รวมราคาต้นทุนงานลาน คสล.								195,557.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายพัทธพร ศรีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายธวัช ใตวิยานนท์)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธวัช ใตวิยานนท์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประเสริฐ ศรีไชยมูล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายรัชพล ชนิคส์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพัทธพร ศรีสวัสดิ์)