

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ทับหลังท่อ บ้านต้นยาง หมู่ ๔ บริเวณปากซอย ๔ ถึงบ้านเลขที่ ๒๓		
	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๔๖.๐๐ เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อระบายน้ำ		
สถานที่ สาย/ซอย	ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	แบบเลขที่	ช. ๑ /2564
ราคาน้ำมันโซล่าบีม ปตท.	29.84 บ./ลิตร ณ. อำเภอ	เมืองลำปาง	วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%


ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม.	119.72	74.74	8,947.87	1.3607	101.70	12,175.52
2	งานตัดผิวจราจรเดิมด้วยเครื่องจักรกล	ม.	146.00	35.55	5,190.30	1.3607	48.37	7,062.02
3	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert)	ม.	130.00	1,084.72	141,013.60	1.3607	1,475.98	191,877.40
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	104.32	388.77	40,556.49	1.3607	529.00	55,185.28
5	RC. Manhole " For R.C.P. Ø 0.40 m."	ชุด	14.00	5,868.01	82,152.14	1.3607	7,984.60	111,784.40
6	งานวางท่อ PVC.Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	4.20	174.86	734.41	1.3607	237.93	999.31
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
			-	-	-	-	-	-
							รวม	380,083.93
							คิดเป็นเงินเพียง	380,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 279,594.81
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + (③ + ① \times ④ + ② \times ⑤)$ = -
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $④ \times ⑥$ = -
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $⑤ \times ⑥$ = -


คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ




ประธานกรรมการฯ
(นายชัชชนะ โตเวียนนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการฯ
(นายประเสริฐ ศรีไชยมูล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



กรรมการฯ
(นายรัชพล อินตีสุข)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา



กรรมการฯ
(นายพัธสร ศรีสวัสดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน