

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๖/๔

โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๔.๐๐ เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

สถานที่ สาย/ซอย

แบบเลขที่ ช. 11 /2564

ราคานำมันโซล่าบีม ปคท.

28.84 บ./ลิตร ณ. อำเภอ

เมืองลำปาง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

ดอกเบี้ยเงินกู้

5%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert )	ม.	38.00	1,141.01	43,358.38	1.3607	1,552.57	58,997.66
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	148.50	376.22	55,868.67	1.3607	511.92	76,020.12
3	รอยต่อเมื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	ม.	3.50	262.60	919.10	1.3607	357.32	1,250.62
4	รอยต่อเมื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	10.50	155.81	1,636.01	1.3607	212.01	2,226.11
5	RC. Manhole * For R.C.P. Ø 0.40 m.*	ชุด	5.00	5,791.99	28,959.95	1.3607	7,881.16	39,405.80
6	งานวางท่อ PVC.Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	1.50	174.86	262.29	1.3607	237.93	356.90
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
			-	-	-	-	-	-
							รวม	179,257.21
							คิดเป็นเงินเพียง	179,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 132,004.40
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1 + [③ + (① \times ④ + ② \times ⑤)]$  = -
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) =  $④ \times ⑥$  = -
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) =  $⑤ \times ⑥$  = -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ประธานกรรมการ  
(นายธัชชนะ ไตรยานนท์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ  
(นายรัชพล อินดีสุช)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ  
(นายประเสริฐ ศรีไชยมูล)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ  
(นายพัชร์สร ศรีสวัสดิ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

