

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๓/๑, ๖๓/๒

โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๖.๐๐ เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ตามแบบแปลนเทศบาล

สถานที่ สาย/ซอย

แบบเลขที่ ช. 12 /2564

ราคาน้ำมันโซล่าปัม ปตท.

28.84 บ./ลิตร ณ. อำเภอ เมืองลำปาง


วันที่ 14 ตุลาคม 2564


ดอกเบี้ยเงินกู้


5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กDia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert)	ม.	23.00	1,141.01	26,243.23	1.3607	1,552.57	35,709.11
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	87.70	376.22	32,994.49	1.3607	511.92	44,895.38
3	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	10.50	155.81	1,636.01	1.3607	212.01	2,226.11
4	RC. Manhole " For R.C.P. Ø 0.40 m."	ชุด	3.00	5,791.99	17,375.97	1.3607	7,881.16	23,643.48
5	งานวางท่อ PVC.Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	0.90	174.86	157.37	1.3607	237.93	214.14
			-	-	-	-	-	-
							รวม	106,688.22
							คิดเป็นเงินเพียง	106,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 78,407.07
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [③ + (① \times ④) + (② \times ⑤)]$ = -
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $④ \times ⑥$ = -
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $⑤ \times ⑥$ = -


 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประธานกรรมการ
 (นายอันณะ ไตเวียนนท์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นายรัชพล อินตีสู่ข)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 กรรมการ
 (นายประเสริฐ ศรีไชยมูล)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 กรรมการ
 (นายพิรุสร์ ศรีสวัสดิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

